



Regione Piemonte
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA
(Città Metropolitana di Torino)

**LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI**

(CUP: F35F22000150001)

IMPORTO COMPLESSIVO: € 196.000,00

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

ELABORATO	08	REVISIONE	0
TITOLO	ANALISI PREZZI		
COMMITTENTE	Comune di Albiano d’lvrea Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Cap. 10010 Tel.: 0125/59603		
PROGETTISTA	Ing. Giuseppe Manzone Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino Cell.: 337/218716		

Torino, 14/12/2023

Test(19/23)-FAT

IL PROGETTISTA:
Ing. Giuseppe Manzone
Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino
Tel.: 011/538542 Cell.: 337/218716
E-mail: info@studiomanzone.it
PEC: giuseppe.manzone2@ingpec.eu

Art. 03.02) DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS DEBOLMENTE ARMATO - ANALISI DEL PREZZO AL METRO CUBO -

- Operaio specializzato (Art. 01.01 di E.P.): h 0,40 x 36,91 €/h =	14,76 €/m ³
- Nolo di escavatore (Art. 01.04 di E.P.): h 0,40 x 102,41 €/h =	<u>40,96 €/m³</u>
Sommano	55,72 €/m³
Arrotondato in	<u>55,00 €/m³</u>

Art. 04.01) REALIZZAZIONE DI CANALE FUGATORE PER OPERE IN ALVEO - ANALISI DEL PREZZO A CORPO -

- Operaio specializzato (Art. 01.01 di E.P.): h 3 x 36,91 €/h =	110,73 €/corpo
- Operaio qualificato (Art. 01.02 di E.P.): h 3 x 34,21 €/h =	102,63 €/corpo
- Nolo di escavatore (Art. 01.04 di E.P.): h 3 x 102,41 €/h =	307,23 €/corpo
- Materiali di uso e consumo:	<u>60,00 €/corpo</u>
Sommano	580,59 €/corpo
Arrotondato in	<u>580,00 €/corpo</u>

Art. 09.02) SOSPENSIONE TUBI DI FOGNATURA ESISTENTE - ANALISI DEL PREZZO AL METRO -

- Operaio specializzato (Art. 01.01 di E.P.): h 0,10 x 36,91 €/h =	3,69 €/m
- Operaio qualificato (Art. 01.02 di E.P.): h 0,10 x 34,21 €/h =	3,42 €/m
- Nolo di escavatore (Art. 01.04 di E.P.): h 0,10 x 102,41 €/h =	10,24 €/m
- Materiali di uso e consumo:	<u>10,00 €/m</u>
Totale	<u>27,35 €/m</u>